

Kosztorys ofertowy

CHODNIK OD BUDYNKU DO PLACU ZABAW

Obiekt lub rodzaj robót: **inżynieryjne**

Inwestor: **Sołectwo - Niekarmia, ul. Słupska 2**

Wykonawca: **Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu ul. Leśna 6, 44-160 Rudziniec**

Stawka r-g: 24,10 zł

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu - 3 kwartał 2024 - ceny średnie 80%

Narzuty: Koszty pośrednie

67,60%R + 67,60%S

Wartość kosztorysu: **7 803,90 zł**

Słownie: **siedem tysięcy osiemset trzy 90/100 zł**

Data opracowania:
2024-11-06

Autor opracowania:
Zbigniew Kubik

ZBIGNIEW KUBIK
Przewodniczący Zarządu
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzińcu ul. Leśna 6, 44-160 Rudziniec
Nr ewid. 571/81 ULK/60/2370/1

DYREKTOR
ZBGKIM w Rudzińcu


Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	CHODNIK OD BUDYNKU DO PLACU ZABAW		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,00*2,70+3,0*3,20+15,0*1,05		49,650000
		RAZEM:		49,650000
	Element	Element		
	KNR 201/125/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,0*1,40		37,800000
		RAZEM:	m2	37,80
1.3	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,00*1,40		37,800000
		RAZEM:	m2	37,80
	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,0*2		54,000000
		RAZEM:	m	54,00
1.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,0*1,20		32,400000
		RAZEM:	m2	32,40
	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,0*1,20		32,400000
		RAZEM:	m2	32,40
1.1	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		27,0*1,20		32,400000
		RAZEM:	m2	32,40

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość
	Kosztorys	CHODNIK OD BUDYNKU DO PLACU ZABAW			
	Element	Element			
	KNR 201/125/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przetrzutem, humus z darnią	m2	37,80	383,52
1.3	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	37,80	143,09
	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	54,00	1 611,80
1.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	32,40	1 400,84
	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	32,40	806,20
1.1	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	32,40	3 458,45
Podsumowanie kosztorysu					Razem
					Koszty bezpośrednie 6 624,92
					Koszty pośrednie 1 178,98
Razem CHODNIK OD BUDYNKU DO PLACU ZABAW netto					7 803,90

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,384	827,45	317,74
2.	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara	m2	33,210	40,00	1 328,40
3.	Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x8 cm, szary	szt	55,000	19,00	1 045,00
4.	Miał kamienny łamany (kruszyny)	t	0,463	40,58	18,79
5.	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	2,553	51,86	132,40
6.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,324	65,41	21,19
7.	Tłuczeń kamienny, 31,5-63 mm	t	15,808	126,08	1 993,07
8.	Woda	m3	0,745		
9.	Woda przemysłowa	m3	0,842		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					4 856,59
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):					24,28
Razem z materiałami pomocniczymi:					4 880,87

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	R	M	S	Wartość z narzutami
	CHODNIK OD BUDYNKU DO PLACU ZABAW				
	Element	2 675,60	4 880,87	247,43	7 803,90
	Suma elementów kosztorysu	2 675,60	4 880,87	247,43	7 803,90
	Razem CHODNIK OD BUDYNKU DO PLACU ZABAW netto				7 803,90